**Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, liebe Gewerbetreibende**

Der nächste Bauabschnitt des Hauptabwasserkanals zur ARA Hard sieht eine neue Trassenführung vor: Die Leitung wird künftig nicht mehr unter der Strasse verlegt, sondern im Hang zwischen der Weiach- und der Neftenbacherstrasse. Der Bau erfolgt im Microtunneling-Verfahren, also fast komplett unterirdisch, ohne offene Gräben und mit nur wenigen Verkehrseinschränkungen.

Die Probebohrungen im November dienen zur Ermittlung der geophysikalischen Grundlagen für die Projektplanung. Der Baustart erfolgt voraussichtlich im Jahr 2029 oder 2030.

Wir halten die Verkehrseinschränkungen für diese Sondierungsarbeiten so gering wie möglich. Zögern Sie nicht, mich bei Anliegen und Fragen jederzeit zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse
Hanspeter Räbsamen, Projektleiter

Stadt Winterthur
Tiefbauamt

# Neubau Hauptabwasserkanal Abschnitt 2: Stadtgrenze bis Neftenbacherstrasse

**Projektinformation**

Der in der Weiach-/Wülflingerstrasse liegende Hauptabwasserkanal zur ARA Hard muss erneuert und vergrössert werden. Durch ihn fliesst fast das gesamte Abwasser der Stadt Winterthur und von elf weiteren Gemeinden.

Damit die Bauarbeiten den Fluss der täglich rund 22'000 Fahrzeuge in der Weiachstrasse nicht behindern, soll der neue Kanal im nördlich angrenzenden Hang realisiert werden. Um die Machbarkeit dieser Trassenführung zu prüfen, führen wir vom **9. bis 24. November 2026** vorbereitende Untersuchungen durch. Bei schlechten Wetterverhältnissen kann sich der Endtermin verschieben.

An insgesamt 14 Standorten finden Kernbohrungen und Rammsondierungen bis in eine Tiefe von 21 Metern statt. Sie dienen dazu, die Zusammensetzung des Erdreichs sowie den Grundwasserstand und -fluss zu ermitteln. Die Arbeiten dauern pro Standort jeweils einen bis zwei Tage. Es kommt dabei zu temporären Verkehrseinschränkungen. Falls der Verkehr einspurig geführt werden muss, kommt ein Verkehrsdienst oder eine temporäre Lichtsignalanlage zum Einsatz.

Einen detaillierten Plan mit den genauen Standorten der Probebohrungen finden Sie auf der Rückseite dieser Information.

**Informationen und Antworten auf Ihre Fragen**

Auf der Website der Stadt Winterthur finden Sie die aktuellen Informationen zu den geplanten Arbeiten:
stadt.winterthur.ch/hauptabwasserkanal-2

Falls Sie Fragen haben oder eine Beschwerde, eine Bemerkung oder sogar ein Lob anbringen möchten, freuen wir uns über ein Mail an:
tba.projekte@win.ch

Projektpartner
STADTWERK WINTERTHUR

**In Zusammenarbeit mit**

Gemeinde Neftenbach

# Hier wird gebohrt




Je nach Standort wird der Verkehr unterschiedlich eingeschränkt. Bei einer allfälligen einspurigen Abschnittsführung kommt ein Verkehrsdienst und/oder eine temporäre Lichtsignalanlage zum Einsatz. Bitte beachten Sie die Signalisation.

# Wer ist zuständig?

| | |
|---|---|
| **Bauherrschaft** | **Stadt Winterthur**<br>Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt,<br>Abteilung Projektierung & Realisierung,<br>Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur |
| Projektleiter<br>Verkehrsmanagement | Hanspeter Räbsamen, Telefon 052 267 57 68<br>Michael Moser, Telefon 052 267 21 71 |
| **Bauleitung** | **Hunziker Betatech AG**<br>Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur |
| Bauleiter | David Gut, Telefon 052 234 31 37 |
| **Bauunternehmung** | **Geocontrol AG**<br>Dorfstrasse 25, 8332 Rumlikon |
| Bauführer | Andreas Honold, Telefon 044 362 18 74 |

**Aktuelle Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf unserer Website via QR-Code:**